

**"KARAKTER 95" Építő és Szakipari Kft.**  
**4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.**  
**Telefon: 42/726-933; Fax: 42/726-979**  
**E-mail: karakter@netra.hu**

Név : Hajdúszoboszló Város Önkormányzat

Cím : Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Kelt: 2016. február 24.

A munka leírása:

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítása

Színpad parketta csere

**Költségvetés főösszesítő**

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 529800       | 740120     |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 529800       | 740120     |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 1269920      |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%       | 342878     |
| 3. A munka ára                   | 1612798      |            |



**Kiírás neve: Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár**

|                 |                                                         | Dij           | Anyag         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 21.             | Irtás, föld- és sziklamunka                             | 0             | 15000         |
| 42.             | 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 740120        | 514800        |
| <b>Összesen</b> |                                                         | <b>740120</b> | <b>529800</b> |

| Kíírás neve: Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |                 |                   |                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Színpad parketta csere</b>                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |                 |                   |                 |
| Ssz.                                                    | Tételszám                  | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                       | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
| 21.Irtás. föld- és sziklamunka                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |                 |                   |                 |
| 1                                                       | 21-011-011.7               | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe                                                                                                                                           | 1 db          | 0                 | 15 000          | 0                 | 15 000          |
| <b>Munkanem összesen:</b>                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |                 | <b>0</b>          | <b>15 000</b>   |
| 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |                 |                   |                 |
| 2                                                       | 42-000-003.2.1             | Faburkolatok óvatos bontása, csaphornys parketta, 22 mm vastag vakpadlóra szegezve, a bontott parkettalécék válogatásával és kötegelésével                                                                                                          | 14,4 m2       | 0                 | 800             | 0                 | 11 520          |
| 3                                                       | 42-000-003.2.2             | Faburkolatok bontása, csaphornys vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva                                                                                                                                                          | 67,2 m2       | 0                 | 400             | 0                 | 26 880          |
| 4                                                       | 42-000-006.2               | Ragasztott padlóburkolat aljzatán a maradék ragasztószert eltávolítása, maratása, felkaparása                                                                                                                                                       | 67,2 m2       | 100               | 200             | 6 720             | 13 440          |
| 5                                                       | 42-011-002.1.1.1-0216002   | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben                                                                                                                    | 67,2 m2       | 400               | 200             | 26 880            | 13 440          |
| 6                                                       | 42-011-002.1.1.4.1-0311050 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, önterülő felületkiegnyelés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban                                                                                                               | 67,2 m2       | 800               | 400             | 53 760            | 26 880          |
| 7                                                       | 42-042-001-0110027         | Vakpadló megerősítése faszerkezetek cseréjével 24 mm-es deszkából, 48x75 mm-es párnafákkal, parketta alá                                                                                                                                            | 14,4 m2       | 5 200             | 3 500           | 74 880            | 50 400          |
| 8                                                       | 42-042-004.1.1.1-0110701   | Parkettafektetés csaphornys parkettából, meglévő vakpadlóra szegezve, angolmintába (kötősoros paralel vagy paralel mintába, kettős vagy hármass kötésbe) rakva, 300/350/400/45/55/65x22 mm, a bontott parketta visszaépítése, 35%-os anyagpótlással | 14,4 m2       | 3 200             | 2 500           | 46 080            | 36 000          |
| 9                                                       | 42-042-004.1.2.2.1-0110701 | Parkettafektetés csaphornys parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, angolmintába (kötősoros paralel vagy paralel mintába, kettős vagy hármass kötésbe) rakva, 300/350/400/45/55/65x22 mm (a meglévővel azonos anyagú)                        | 67,2 m2       | 6 200             | 2 500           | 416 640           | 168 000         |
| 10                                                      | 42-042-006.1.2.1-0311142   | Parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal                                                                                                                                                                            | 67,2 m2       | 1 400             | 2 200           | 94 080            | 147 840         |
| 11                                                      | 42-042-031.5.1             | Lábazat kialakítása, falábazat készítése                                                                                                                                                                                                            | 34 m          | 620               | 600             | 21 080            | 20 400          |
| <b>Munkanem összesen:</b>                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |                 | <b>740 120</b>    | <b>514 800</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |                 | <b>740 120</b>    | <b>529 800</b>  |