

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ**Balesetveszélyes járdaszakaszok felújítási munkáiról**

Választókerületek megnev.	Nettó összeg (Ft)	ÁFA Ft)	Bruttó összeg (Ft)
1.sz Választókerület	1 810 980	488 965	2 299 945
2.sz Választókerület	1 752 220	473 099	2 225 319
3.sz Választókerület	1 608 331	434 249	2 042 580
4.sz Választókerület	1 800 369	486 100	2 286 469
5.sz Választókerület	1 715 785	463 262	2 179 047
6.sz Választókerület	2 208 921	596 409	2 805 330
7.sz Választókerület	1 395 381	376 753	1 772 134
8.sz Választókerület	1 811 256	489 039	2 300 295
ÖSSZESEN (Választókerületek)	14 103 243	3 807 876	17 911 119



CÍVIS-ÚT KFT
 4251 Hajdúsámson-Martinka
 Orgona u.2.
 CGSZ.: 09-09-02-3112
 Adósz.: 23932663-2-09
 Számlasz.: OTP 11738039-21042900

1 sz. választókörizet balesetveszélyes járdaszakaszok felújítási munkái										
		Árazatlan költségvetés								
			m		m		menny.	egys	egys. ár	Ár össz.
									Ft	Ft
1	Szívós zug 27- 27/a	Betonjárda bontása,új betonjárda ép.	19,80	x	0,80	=	15,90	m2	10 000	159 000
		Betonjárda bontása,új betonjárda ép.	25,80	x	0,80		20,70	m2	10 000	207 000
		Betonjárda bontása,új betonjárda ép.	6,00	x	0,80	=	4,80	m2	10 000	48 000
2	Bajcsy Zs.u. 5-7 sz.	AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	10,00	x	1,25	=	12,50	m2	6 450	80 625
3	EÜ-i Centrum előtt									
	(Tüdőgondozó Int.és)	Meglévő aszf. Burkolat bont. törm.elisz.	20,70	x	41,4*0,04		2,00	m3	15 250	30 500
	Gyermekgond.előtt)	Meglévő beton bokolat bont. törm.eliszáll.	12,00	x	2*0,15		3,60	m3	15 250	54 900
	(Tüdőgondozó Int.előtt)	AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	7,70	x	2,00	=	15,40	m2	6 450	99 330
			13,00	x	2,00	=	26,00	m2	6 450	167 700
		Fagyökérzet csonkolása,vágása					2,00	db	13 000	26 000
	(Gyerm.orv.rend ép. előtt	Aszfalt burkolat vágása	4,00	x	2,00		8,00	m	950	7 600
4	Luther- Bányász u. csatl.									
	(Arany J.u felőli oldalon)	Aszfaltos betonjárda bontása, bontott anyag elszáll.,(9,2*1,8*0,15=2,50 m3)	9,20	x	1,8*0,15		2,50	m3	15 250	38 125
		Új járda ép., földkiterm, felesleges föld	9,20	x	1,80		16,60	m2	13 500	224 100
		elszáll., tükör kész., 15 cm vtg. Hom.kav.								
		ágy.,alap 12 cm vtg, Ckt-4.,AC-4 jelű								
		aszf. burk.ép. 5 cm vtg-ban , 2 rtg-ben								
		Fagyökérzet csonkolása, vágása					1,00	db	13 000	13 000
			m		m		menny.	egys	egys. ár	Ár össz.
									Ft	Ft
5	Fuji bolt előtt	Betonjárda bontása,új betonjárda ép.	6,20	x	1,60		10,00	m2	10 000	100 000
		Betonjárda bontása,új betonjárda ép.					1,50	m2	10 000	15 000
6	Bányász u. felőli old.	Betonjárda bontása,új betonjárda ép.	5,50	x	1,20	=	6,60	m2	10 000	66 000
		Betonjárda burkolat vágása					6,00	m	950	5 700
		Kiemelt szegély bontása, bont any, elsz.					5,00	m	1 800	9 000
		Új kiemelt szeg ép.(süllyesztve a járd-nál)					5,00	m	6 000	30 000
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	12,00	x	1,00	=	12,00	m2	6 450	77 400
7	Hógyes u.- Kossuth u.	Betonjárda bontása,új betonjárda ép.	18,00	x	1,00	=	18,00	m2	10 000	180 000
	csatl.(városközp.fel.old)									
	járda kiegészítés		2,00	x	1,00	=	2,00	m2	10 000	20 000
8	Szívós u.8.sz.	Betonjárda bontása,új betonjárda ép.	2,00	x	1,00		2,00	m2	10 000	20 000
9	Szívós u.9.sz.	Betonjárda bontása,új betonjárda ép.	2,00	x	0,75		1,50	m2	10 000	15 000
	Szívós u.9.sz.	Betonjárda bontása,új betonjárda ép.	2,00	x	0,75		1,50	m2	10 000	15 000
10	Szívós 9- 9/a között	Betonjárda bontása,új betonjárda ép.	13,60	x	0,75	=	10,20	m2	10 000	102 000
		ÖSSZESEN (Nettó)								1 810 980
		ÁFA								488 965
		ÖSSZESEN (Bruttó)								2 299 945

2. sz. választókerület balesetveszélyes járdaszakaszok felújítási munkái										
		Árazatlan költségvetés								
			m		m		menny.	egys	egys. ár	Ár össz.
									Ft	Ft
1	Szilfákajla18/E- 20/A									
	(átkötő szakasz)	AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	12,50	x	1,50	=	18,80	m2	6 450	121 260
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	16,20	x	2,00		32,40	m2	6 450	208 980
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	3,50	x	1,00	=	3,50	m2	6 450	22 575
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	1,60	x	0,90	=	1,50	m2	6 450	9 675
	18/E- 18/D - 20/D csatl.	Támfal lezárása betonnal	3,00	x	0,25*0,15		0,15	m3	33 500	5 025
		Beton lépcső bontása					0,25	m5	10 100	2 525
2	6.sz. Ált. Iskola előtt									
	(főbejáratától Major u. felé)	AC-4 jelű aszf.burk kész. 3,0 cm vtg.ban	9,00	x	1,50		13,50	m2	3 870	52 245
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	20,60	x	1,50	=	30,90	m2	6 450	199 305
	Iskola melletti zug	AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	3,90	x	1,00		3,90	m2	6 450	25 155
3	6.sz.ált. Iskola főbejárat	Meglévő aszfaltozott bet. burkolat bont.					8,10	m3	5 500	44 550
	átépítése (kiv.közm.akn.)	Új burk. építése: 20 cm kav.ágy., 20 cm								
		vtg. Ckt-4., 3 cm ágy.homok., 8 cm vtg.	5,80	x	5,70		mínusz			
		térkö (földmunkával együtt)	2,20	x	2,80	=	27,00	m2	13 200	356 400
4	u.a.ott (bejárat bővítése)	Új burk. építése: 20 cm kav.ágy., 20 cm								
		vtg. Ckt-4., 3 cm ágy.homok., 8 cm vtg.								
		térkö (földmunkával együtt)	3,00	x	5,70		17,10	m2	13 200	225 720
5	6.sz.ált.isk.sportp. bej.előtt	AC-4 jelű aszf.burk kész. 3,0 cm vtg.ban	6,30	x	1,50	=	9,50	m2	3 870	36 765
			m		m		menny.	egys	egys. ár	Ár össz.
									Ft	Ft
6	6.sz.ált.isk.Teh.bej. járda	Betonjárda bontása, törm. Elszáll.								
		Új járda ép., földkiterm. felesleges föld								
		elszáll., tükör kész., 15 cm vtg. Hom.kav.								
		ágy., alap 12 cm vtg. Ckt-4., AC-4 jelű								
		aszf. burk.ép. 5 cm vtg-ban, 2 rtg-ben	6,00	x	1,50		9,00	m2	13 200	118 800
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	4,50	x	0,60		2,70	m2	6 450	17 415
7	Arany J. 44 parkoló-									
8	Bányász u. játszótér köz.	Meglévő járdalap burk., kerti szeg bont.								
		bontott anyag elszállításával	15,00	x	1,60		24,00	m2	1 500	36 000
		megelevő betonjárda bontása	2,30	x	1,3*0,15		0,45	m3	8 500	3 825
		Fagyökrzet csomkolása, vágása					2,00	db	13 000	26 000
		Új beton járda épít. földkiterm., felesleg.	15,00	x	1,60		24,00	m2	10 000	240 000
		föld elszáll., tükörkészítés., 15 cm vtg.								
		kavicságy., 12 cm vtg beton, utókezelés.								
		ÖSSZESEN (nettó)								1 752 220
		ÁFA								473 099
		ÖSSZESEN Vk. felújítás (bruttó)								2 225 319

3 sz. választóköri terület balesetveszélyes járdaszakaszok felújítási munkái									
		Árazatlan költségvetés	m		m	menny.	egys	egys. ár	Ár össz.
								Ft	Ft
1	Hajnal u 30 sz	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	14,00	x	1,00	=	14,00	m2	10 000
			9,00	x	1,00	=	9,00	m2	10 000
2	Malomsor 7. sz.	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	1,70	x	1,40	=	2,40	m2	10 000
3	Malomsor 7-8. sz.	AC-4 jelű aszf. burk kész. 3+2 cm vtg. ban	20,60	x	1,40	=	28,90	m2	6 450
4	Malomsor 12. sz. (k. bej.)	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	4,70	x	0,80	=	3,80	m2	10 000
5	Malomsor 13. sz.	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	10,40	x	0,80	=	8,30	m2	10 000
6	Malomsor 16. sz.	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	10,00	x	0,80	=	8,00	m2	10 000
7	Malomsor 8* (áteresz fel. rep. térrel szemben)	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	2,00	x	1,00	=	2,00	m2	10 000
8	Malomsor (Álmos u- Újv. u. köz. rept.-el sz. k. bej.)	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	4,00	x	1,00	=	4,00	m2	10 000
			4,00	x	1,00	=	4,00	m2	10 000
9	Malomsor (Csaba u.32- és az Álmos u. között)	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	9,70	x	1,00	=	9,70	m2	10 000
10	Vénkert u.1.sz	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	4,00	x	1,00	=	4,00	m2	10 000
11	Vénkert u.3.sz	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	16,00	x	1,00	=	16,00	m2	10 000
12	Böszörményi 44.sz	AC-4 jelű aszf. burk kész. 3+2 cm vtg. ban	12,00	x	1,00	=	12,00	m2	6 450
13	Ady E. u. 34/a	Aszf., burk bont. AC-4 ab. kész. 4 cm vtg.	4,50	x	1,50	=	6,80	m2	5 160
14	Ady E. u. 34/a	Aszf., burk bont. AC-4 ab. kész. 4 cm vtg.	2,50	x	2,70	=	6,80	m2	5 160
		Aszf., burkolat vágása (25-31 tételeknél)					49,00	fm	950
15	Ady E. u. 5/a előtt	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	1,00	x	1,50	=	1,50	m2	10 000
		Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	2,00	x	1,00	=	2,00	m2	10 000
16	Ady E. u. 7.sz. előtt	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	3,10	x	1,50	=	4,70	m2	10 000
		Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	2,20	x	1,20	=	2,70	m2	10 000
17	Ady E. 7. - Hajnal u. köz.	Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	8,50	x	1,00	=	8,50	m2	10 000
		Betonjárda bontása, új bet. járda ép.	12,30	x	1,00	=	12,30	m2	10 000
			m		m		menny.	egys	egys. ár
								Ft	Ár össz.
18	Ady E. u.22.sz. előtt	Aszf., burk bont. AC-8 ab. kész. 4 cm vtg.	8,70	x	1,20	=	10,50	m2	5 600
		ÖSSZESEN (nettó)							1 608 331
		ÁFA							434 249
		ÖSSZESEN V.k. felújítás (bruttó)							2 042 580

4 sz. választóköri balesetveszélyes járdaszakaszok felújítási munkái										
		Árazatlan költségvetés								
			m		m		menny.	egys	egys. ár	Ár össz.
									Ft	Ft
1	Nádudvari u.44/a(Jeges)	Aszfaltos betonjárda bontása, bontott	2,80	x	1,00	=	2,80	m3	8 500	23 800
		anyag elszáll.,(16,7*1,1*0,15=2,80 m3)								
		Új járda ép., földkitem., felesleges föld	16,70	x	1,10		18,40	m2	14 000	257 600
		elszáll., tükör kész.,15 cm vtg. Hom.kav.								
		ágy.,alap 12 cm vtg, Ckt-4.,AC-4 jelű								
		aszf. burk.ép. 5 cm vtg-ban , 2 rtg-ben								
		Fagyökérzet csonkolása, vágása	3,00	x	1,00		3,00	db	13 000	39 000
2	Nádudvari u.44/b(Húsbolt)	AC-4 jelű aszf.burk.kész.,3+2 cm vtg-ban	8,00	x	1,00	=	8,00	m2	6 450	51 600
3		Elmarad!								
	kapubejáró-járda között	Betonjárda bont., új beton járda ép.	9,00	x	0,60		5,40	m2	10 000	54 000
4	Nádudvari u. 68/b sz.	Betonjárda bont., új beton járda ép.	4,60	x	1,00	=	4,60	m2	10 000	46 000
5	Nádudvari u. 68/a sz.	Betonjárda bont., új beton járda ép.	5,00	x	1,00		5,00	m2	10 000	50 000
6	Nádudvari u. 66.sz	Betonjárda bont., új beton járda ép.	7,80	x	1,00	=	7,80	m2	10 000	78 000
7	Nádudvari u. 72-76.sz	AC-4 jelű aszf.burk.kész.,3,0 cm vtg-ban	26,70	x	1,00		26,70	m2	3 870	103 329
8	Nádudvari u. 76-78.sz	AC-4 jelű aszf.burk.kész.,3+2 cm vtg-ban	24,80	x	1,00	=	24,80	m2	6 450	159 960
9	Semmelweis u.13.sz.	Betonjárda bont., új beton járda ép.	4,00	*	1,00		4,00	m2	10 000	40 000
10	Hunyadi 39.sz	Betonjárda bont., új beton járda ép.	4,50	x	1,00	=	4,50	m2	10 000	45 000
11	Bordángát 19.sz Doberdó	Betonjárda bont., új beton járda ép.	6,30	x	0,90	=	5,70	m2	10 000	57 000
	zug között, útcsatl-nál		7,10	x	1,00	=	7,10	m2	10 000	71 000
12	Bordángát u.23.sz.	Betonjárda bont., új beton járda ép.	5,00	x	1,00		5,00	m2	10 000	50 000
		Fagyökérzet csonkolása, vágása	1,00	x	1,00	=	1,00	db	13 000	13 000
13	Mező-Fertő u. csatlak-nál	AC-4 jelű aszf.burk.kész.,3+2 cm vtg-ban	11,50	x	0,90	=	10,40	m2	6 450	67 080
			m		m		menny.	egys	egys. ár	Ár össz.
									Ft	Ft
14	Törökdomb u.21.sz	Betonjárda bont., új beton járda ép.	4,10	x	0,75		3,10	m2	10 000	31 000
		Betonjárda bont., új beton járda ép.	8,20	x	0,75		6,20	m2	10 000	62 000
		Betonjárda bont., új beton járda ép.	1,60	x	0,75		1,20	m2	10 000	12 000
15	21/a -21/b köz.	Betonjárda bont., új beton járda ép.	3,00	x	1,45		4,40	m2	10 000	44 000
16	Törökdomb-Hajdú sarok	Betonjárda bont., új beton járda ép.	2,60	x	1,00		2,60	m2	10 000	26 000
		Betonjárda bont., új beton járda ép.					1,50	m2	10 000	15 000
17	Hajdú u.eleje(T.domb felől)	Betonjárda bont., új beton járda ép.	21,50	x	1,00	=	21,50	m2	10 000	215 000
18	Hajdú 1/a - T.domb 19.sz	Betonjárda bont., új beton járda ép.	5,00	x	1,00		5,00	m2	10 000	50 000
19	Hajdú u.21.sz.	Betonjárda bont., új beton járda ép.	2,50	x	1,00		2,50	m2	10 000	25 000
20	Hajdú u.23.sz.	Betonjárda bont., új beton járda ép.	1,80	x	1,00		1,80	m2	10 000	18 000
21	Hajdú sar.- T.domb 12.sz	Betonjárda bont., új beton járda ép.	3,60	x	1,00		3,60	m2	10 000	36 000
		Betonjárda bont., új beton járda ép.	6,00	x	1,00		6,00	m2	10 000	60 000
		ÖSSZESEN (nettó)								1 800 369
		ÁFA								486 100
		ÖSSZESEN Vk. felújítás (bruttó)								2 286 469

5 sz. választóköri balesetveszélyes járdaszakaszok felújítási munkái										
		Árazatlan költségvetés	m		m	menny.	egys	egys. ár	Ár össz.	
								Ft	Ft	
1	Tokay u. - Új u. sarok	AC-4 jelű aszf.burk kész. 4,0 cm vtg.ban	16,50	x	1,00	=	16,50	m2	5 160	85 140
2	Tokay u. 2/b	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	4,90	x	1,00	=	4,90	m2	10 000	49 000
3	Tokay u.5.sz	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	11,50	x	1,00	=	11,50	m2	10 000	115 000
4	Tokayu. 7.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	10,00	x	1,00	=	10,00	m2	10 000	100 000
	vagy	AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	10,00	x	1,60	=	16,00	m2	6 450	103 200
		Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	3,90	x	1,00	=	3,90	m2	10 000	39 000
5	Tokay u.41-43.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	2,20	x	1,00	=	2,20	m2	10 000	22 000
	(Vill.oszl.mellett-Kiss fat.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	2,20	x	1,00	=	2,20	m2	10 000	22 000
		Beton vágása					1,00	fm	950	950
6	Seres u.23.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	3,40	x	1,00	=	3,40	m2	10 000	34 000
			2,00	x	1,00	=	2,00	m2	10 000	20 000
7	Seres u.23.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	8,00	x	1,45	=	11,60	m2	10 000	116 000
8	Szováti u.- Galgóc sar.	AC-4 jelű aszf.burk kész. 4,0 cm vtg.ban	4,50	x	1,00	=	4,50	m2	5 160	23 220
9	Papp I. u. 40.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	18,40	x	1,00	=	18,40	m2	10 000	184 000
10	Papp I. u. 42.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	11,00	x	1,00	=	11,00	m2	10 000	110 000
11	Papp I. u. 23.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	6,10	x	1,40	=	8,60	m2	10 000	86 000
12	Hathy u. - Tokay sarok	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	6,50	x	1,00	=	6,50	m2	10 000	65 000
		Beton vágása	2,00		1,00	=	2,00	fm	950	1 900
			m		m	menny.	egys	egys. ár	Ár össz.	
								Ft	Ft	
13	Galgóc sor 4.sz	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	4,60	x	1,00	=	4,60	m2	10 000	46 000
14	4/a.sz	Beton burkolat bontása (rábetonozás)	3,50	x	1,4*0,15	=	0,75	m3	8 500	6 375
		Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	6,50	x	1,40	=	9,10	m2	10 000	91 000
15	6.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	4,00	x	1,00	=	4,00	m2	10 000	40 000
16	7.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	4,50	x	1,00	=	4,50	m2	10 000	45 000
17	7/a .sz	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	6,10	x	1,00	=	6,10	m2	10 000	61 000
18	7/a - 9.sz köz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	22,00	x	1,00	=	22,00	m2	10 000	220 000
19	8.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	5,00	x	0,60	=	3,00	m2	10 000	30 000
		ÖSSZESEN (nettó)								1 715 785
		ÁFA								463 262
		ÖSSZESEN Vk. felújítás (bruttó)								2 179 047

6 sz. választóköri balesetveszélyes járdaszakaszok felújítási munkái									
		Árazatlan költségvetés							
			m	m	menny.	egys	egys. ár	Ár össz.	
							Ft	Ft	
1	Attila u.Deák F u.sarok	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	10,90	x 1,00	=	10,90	m2	10 000	109 000
2	Attila u-56 (Katalin Panz)	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	2,20	x 1,00	=	2,20	m2	10 000	22 000
			8,40	x 1,00	=	8,40	m2	10 000	84 000
3	Attila u.56/b	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	7,70	x 1,00	=	7,70	m2	10 000	77 000
		Beton járda burk. vágása				1,00	m	950	950
4	Attila u.58.sz	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	8,00	x 1,00	=	8,00	m2	10 000	80 000
5	Budai N.Antal u 10-12	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	16,10	x 1,00	=	16,10	m2	10 000	161 000
7	Csokonai u.32.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	5,50	x 1,35	=	7,50	m2	10 000	75 000
		Beton járda burk. vágása		x	=	7,00	fm	950	6 650
	Csokonai 36.sz.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	5,00	x 1,50	=	7,50	m2	10 000	75 000
	Wesselényi u.- Báthory	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	7,00	x 1,00	=	7,00	m2	10 000	70 000
	(Hóforrás u.felől)	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	2,00	x 1,50	=	3,00	m2	10 000	30 000
	(Attila u.felől)	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	6,00	x 1,00	=	6,00	m2	10 000	60 000
8	Wesselényi u.- Vörösmarty sarok								
	(Wesselényi felől)	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	9,20	x 1,30	=	12,00	m2	10 500	126 000
			m	m	menny.	egys	egys. ár	Ár össz.	
							Ft	Ft	
	(Vörösmarty felől)	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	6,80	x 1,05	=	7,20	m2	10 000	72 000
9	Vörösmarty u.77.sz-								
	Tompa u.köz.(Wesselényi)	AC-4 jelű aszf.burk kész. 4 cm vtg.ban	12,00	x 1,20	=	14,40	m2	5 160	74 304
10	11, 13./a, Th.előtti szak.)	AC-4 jelű aszf.burk kész. 4 cm vtg.ban	18,00	x 1,20	=	21,60	m2	5 160	111 456
		Padkafolyóka készítése, földm.ágyazat				70,00	fm	6 500	455 000
		folyóka elhelyezés, utómunkákkal							
		Kiemelt szegély bontása, bont any. elsz.				10,00	fm	1 800	18 000
		Új kiemelt szeg.ép.(süllyeszt.kap.bej-nál)				10,00	fm	6 000	60 000
11	Hóforrás u.- Kossuth sar.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	8,20	x 1,20	=	9,90	m2	10 000	99 000
		Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	4,00	x 1,00	=	4,00	m2	10 000	40 000
		Kiemelt szegély bontása, bont any. elsz.		x	=	3,50	fm	1 800	6 300
		Új kiemelt szeg.ép.(süllyesztve a járd-nál)		x	=	3,50	m	6 000	21 000
12	Rákóczi u.-Szováti u. sar.	Betonjárda bontása,új bet.járda ép.	2,20	x 1,00	=	2,20	m2	10 000	22 000
13	Rákóczi u. (Rock Café)	AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	9,50	x 1,00	=	9,50	m2	6 450	61 275
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	4,50	x 2,00	=	9,00	m2	6 450	58 050
		Aszfalt járdaburkolat bontása, elszáll.				18,50	m2	850	15 725
14	Rákóczi u.- Török u. sarok								
	(Szováti u. felől)	Öntött aszf. járda burk. bontása, elszáll.				8,80	m2	850	7 480
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 4 cm vtg.ban	4,60	x 1,90	=	8,80	m2	5 160	45 408
			m	m	menny.	egys	egys. ár	Ár össz.	
15	Rákóczi u.- Török sarok						Ft	Ft	
	(Szolg. Lakás felől)	Aszfalt járdaburk. bontása, b.any. elsz.				7,20	m2	850	6 120
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 4 cm vtg.ban	4,00	x 1,80	=	7,20	m2	5 160	37 152
		Aszfalt burkolat vágása				3,60	m	950	3 420
	Gyalogos átk.hely előtt	Öntött aszf. járda burk. bontása, elszáll.				1,50	m2	850	1 275
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 4 cm vtg.ban	1,80	x 0,80	=	1,50	m2	5 160	7 740
		Öntött aszf. járda burk. bontása, elszáll.				1,60	m2	850	1 360
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 4 cm vtg.ban	2,00	x 0,80	=	1,60	m2	5 160	8 256
		ÖSSZESEN (nettó)							2 208 921
		ÁFA							596 409
		ÖSSZESEN Vk. felújítás (bruttó)							2 805 330

7 sz. választóköri balesetveszélyes járdaszakaszok felújítási munkái										
			m		m	menny	egys	egys. ár	Ár össz.	
								Ft	Ft	
1	Gorkij-Kender sarok	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	1,00	X	7,70	=	7,70	m ²	6 450	49 665
		AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	4,50	X	1,20	=	5,40	m ²	6 450	34 830
		AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	5,10	X	1,50	=	7,65	m ²	6 450	49 343
		Kav.ágy 10 cm vtg. CKT alap készítés	1,00	X	0,5	=	1,50	m ²	3 500	5 250
		12 cm vtg-ban								
2	Gorkij-Kender sarok	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	5,20	X	1,00	=	5,20	m ²	6 450	33 540
	/ előzővel szemben 23-25 sz. /									
3	Gorkij 26	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	22,10	X	1,30	=	28,73	m ²	6 450	185 309
	/Gorkij Bor J. sarok, Bor J. felől/									
4	Bor J. u. átkötés az úttal	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	2,70	X	1,00	=	2,70	m ²	6 450	17 415
5	Bor J. 4 sz.	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	10,20	X	0,80	=	8,16	m ²	6 450	52 632
		AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	6,00	X	0,80	=	4,80	m ²	6 450	30 960
		AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	2,50	X	0,80	=	2,00	m ²	6 450	12 900
		AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	1,10	X	0,80	=	0,88	m ²	6 450	5 676
		Betonjárda bontása,törm.száll.	6,00	X	0,1	=	0,72	m ³	8 500	6 120
		Kav.ágy 10 cm vtg. CKT alap készítés	6,00	X	0,80	=	4,80	m ²	3 500	
		12 cm vtg-ban								
6	Bor J. 12 sz.	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	19,80	X	1,10	=	21,78	m ²	6 450	
			m		m	menny	egys	egys. ár	Ár össz.	
								Ft	Ft	
7	Haladás 16 sz.	Betonjárda bontása,törmelékszall.	4,20	X	1,10	=	0,70	m ³	8 500	5 950
		Új betonjárda építése	5,20	X	2,10	=	10,92	m ²	10 000	109 200
8	Haladás 14 sz.	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	3,60	X	1,00	=	3,60	m ²	6 450	23 220
9	Haladás 13 sz.	Betonjárda bontása,törmelékszall.	3,00	X	0,1	=	0,45	m ³	8 500	3 825
		Új betonjárda építése	3,00	X	1,00	=	3,00	m ²	10 000	30 000
10	Szabadság-Gorkij sarok	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	10,30	X	1,00	=	10,30	m ²	6 450	66 435
	/átkötés az úttest felé/									
							4,80	m ²	6 450	30 960
11	Szabadság-Gorkij sarok	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	6,00	X	1,10	=	6,60	m ²	6 450	42 570
	/átkötés az úttest felé, előzővel sz. /									
							3,50	m ²	6 450	22 575
12	Gorkij 4 sz. /Gorkij felől	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	29,60	X	1,20	=	35,52	m ²	6 450	229 104
	Gorkij 4 sz. /Veres P.-n	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	14,50	X	1,50	=	21,75	m ²	6 450	140 288
13	Gorkij-Hőforrás sarok,	Aszfaltjárda vágása	2,00	X	1,00	=	2,00	m	950	
	Hőforrás 96 sz. felé	Aszfaltjárda bontása,törm. száll.	5,00	X	0,1	=	0,75	m ³	8 500	6 375
		Fagyökéretet vágása, csonkolása					1,00	db	13 000	
		Kav.ágy 10 cm vtg. CKT alap készítés								
		12 cm vtg-ban	5,00	X	1,00	=	5,00	m ²	3 500	
		AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban	30,70	X	1,00	=	30,70	m ²	6 450	198 015
	Kiskapu	AC-4 jelű aszf.burk.kész. 3 +2 cm vtg.ban					0,50		6 450	3 225
		ÖSSZESEN (Nettó)								1 395 381
		ÁFA 27%								376 753
		ÖSSZESEN (Bruttó)								1 772 134

8 sz. választóköri balesetveszélyes járdaszakaszok felújítási munkái									
		Árazott költségvetés							
			m	m	menny.	egys	egys. ár	Ár össz.	
							Ft	Ft	
1	Bánomkerti u- Pávai u. sarok								
	Bánomkerti u.	Aszf. bet.járda bontása, új betonjárda ép.	6,30	x	1,60	=	10,10 m2	10 000	101 000
	Bánomkerti u. (posta akn)	Aszf. bet.járda bontása, új betonjárda ép.					4,20 m2	10 000	42 000
	Pávai V.u	Aszf. bet.járda bontása, új betonjárda ép.	2,10	x	1,50		3,20 m2	10 000	32 000
	Bánomkerti-Pávai u.	Beton burkolat vágása					3,10 m2	950	2 945
2	Bánomkerti- Liget u sar.	Új betonjárda ép. ftése	7,00	x	1,00	=	7,00 m2	10 000	70 000
3	Liget u. (Villa Toscana)	Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	3,90	x	1,00	=	3,90 m2	10 500	40 950
		Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	6,70	x	1,00	=	6,70 m2	10 000	67 000
4	Liget u. - Thököly sarok	Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	3,50	x	1,00	=	3,50 m2	10 000	35 000
		Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	3,50	x	1,00	=	3,50 m2	10 000	35 000
5	Gábor Á- Madách sarok	Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	5,40	x	1,00	=	5,40 m2	10 000	54 000
		Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	9,00	x	1,00	=	9,00 m2	10 000	90 000
		Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	2,70	x	1,00	=	2,70 m2	10 000	27 000
6	Gábor Á u.50.sz	Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	5,50	x	1,00	=	5,50 m2	10 000	55 000
		Beton burkolat vágása					5,00 m	950	4 750
7	Gábor Á. u. 52.sz	Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	1,80	x	1,20	=	2,20 m2	10 000	22 000
			m	m	menny.	egys	egys. ár	Ár össz.	
							Ft	Ft	
	Gábor Á 52.sz.vill.o.mell.	Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	2,50	x	1,20	=	3,00 m2	10 000	30 000
8	Gábor Á u.48.sz.	Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	2,80	x	1,00	=	2,80 m2	10 000	28 000
		AC-4 jelű aszf.burk kész. 3+2 cm vtg.ban	2,00	x	1,20	=	2,40 m2	6 450	15 480
10	Gábor Á u. 46.sz	Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	13,40	x	1,00	=	13,40 m2	10 000	134 000
11	Gábor Á - Radnóti sarok	Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	3,00	x	1,00	=	3,00 m2	10 000	30 000
		Betonjárda bontása, új bet.járda ép.	3,00	x	1,00	=	3,00 m2	10 000	30 000
12	Mátyás király sétány	Meglévő térköburb. bontása, újra rakása		x		=	90,00 m2	3 800	342 000
		szükséges anyag pótlásával							
		Faverem rácsok pótlása (fél db.)					7,00 db	5 000	35 000
13	Damjanich 100 sz.	Fagyókérzet vágása					1,00 db	13 000	13 000
		Aszfalt bet. járda bontása, törm. elszáll.	7,40	x	1,00	=	7,40 m2	8 500	62 900
		Új járda ép., földkiterm. felesleges föld							
		elszáll., tükör kész., 15 cm vtg. Hom.kav.							
		ágy.alap 12 cm vtg. Ckt-4., AC-4 jelű							
		aszf. burk.ép. 5 cm vtg-ban, 2 rtg-ben							
14	Damjanich 72/a	Járdalapos felület bontása, törm. elszáll.	1,80	x	1,40	=	2,60 m2	1 000	2 600
		Új járda ép., földkiterm. felesleges föld	1,80	x	1,40	=	2,60 m2	18 000	46 800
		elszáll., tükör kész., 15 cm vtg. Hom.kav.							
		ágy.alap 12 cm vtg. Ckt-4., AC-4 jelű							
		aszf. burk.ép. 4 cm vtg-ban,							
			m	m	menny.	egys	egys. ár	Ár össz.	
							Ft	Ft	
	Damjanich 72/a	AC-4 jelű aszf.burk kész. 4 cm vtg.ban	21,50	x	1,40	=	30,10 m2	5 160	155 316
15	Erkel F. u.10.sz.	Aszfalt bet. járda bontása, törm. elszáll.	1,30	x	1,00	=	1,30 m2	850	1 105
		Új járda ép., földkiterm. felesleges föld							
		elszáll., tükör kész., 15 cm vtg. Hom.kav.							
		ágy.alap 12 cm vtg. Ckt-4., AC-4 jelű							
		aszf. burk.ép. 5 cm vtg-ban, 2 rtg-ben							
16	Fürdő u.- Damjanich u	Kerti szegély bontása, b.anyag elsz.val					12,20 fm	800	9 760
	csat.-nál gyalogátk.-hez	Kerti szegély ép.(C16/20.24 bet. ger.val)					6,20 fm	3 500	21 700
	"felállóhely kiépítése	Aszfalt-beton járda vágása					2,00 fm	950	1 900
		Aszfalt beton járda bont. anyag elszáll.	3,10	x	2,00*0,2	=	1,30 m3	8 500	11 050
		Új járda ép., földkiterm. felesleges föld					9,00 m2	18 000	162 000
		elszáll., tükör kész., 15 cm vtg. Hom.kav.							
		ágy.alap 12 cm vtg. Ckt-4., AC-4 jelű							
		aszf. burk.ép. 4 cm vtg-ban,							
		ÖSSZESEN (nettó)							1 811 256
		ÁFA							489 039
		ÖSSZESEN felújítás (bruttó)							2 300 295