

KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

Sorszám	Közterület megnevezése	Végzendő munka megnevezése	Mennyisége	Tervezett Bruttó összege eFt
1.	Kovács Máté u.felújítása, vízelvezetéssel együtt	Meglévő útalap bontása, új útalap ép., 5 cm AC-16 alap, 4 cm AC-11 kopó, 68 + 5 m folyóka építése	183,6 m2	4.874.-
2.	Bethlen utcán, a Forrás áruház előtti járdaburkolat felújítása	Meglévő burkolat bontása, új térközburkolat építése (kavicsagyazattal, Ckt útalappal, kertiszegéllyel)	186,4 m2	5.469.-
3.	Bocskai u. 24.sz.	Meglévő járdaburkolat felújítása, vágással, burkolat bontással, 5,cm vtg AC-4 jelű aszf., fagyók. Csonkolás	21,4 m2	254.-
4.	Fogthűy u 5,7,4-6,14,16,18,20,22.sz. előtt	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	108,8 m2	1.532.-
		betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	43,7 m2	
		Fagyökérzet csonkolása	2 db	
5.	Kossuth u. járda felújítása, 16.sz, Kenyérgyár előtt, Sas u. kereszteződésben	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	38,7 m2	801
		betonjárda bontása, új bet.járda ép.	19,3 m2	
		betonjárda felújítása, 4 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	8,0 m2	
		Matáv akna keret, fedlap csere	1 db	
		Járulékos munkák (Útalap szélesítés, Z kövel, Sas u., Fa gyök. Csonkolása)		
6.	Luther u. 31,33,35 sz.előtt	Beton burkolat javítása	12,5 m2	160.-
7.	Ady E. úti kerékpárút felújítása	Aszfaltburkolat vágása	326,0 m	3.064.-
		Aszfalt burk bontása, újraaszfaltozása, 5 cm vtg, AC-4 jelű aszfalttal	228,3 m	
		Burkolat reepdéseinek gépi kiöntése meleg gumibitumennel	420,0 m	
		Matáv akna keret+ fedlap csere	4,0 db	

8.	Dűlő utak felújítása (Csipkés dűlő)	0/22-es Z kővel tömörítve, kiékelve	150,0 m	1.759.-
9.	Böszörményi u. 32,36,38.sz	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	49,0 m2	449.-
		betonjárda bontása, új bet.járda ép.+ Ckt	6,0 m2	
10.	Csaba u.,13,15. sz	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	32,0 m2	240.-
11.	Lovas u.,8,9-11,12,15,17.sz	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	102,8 m2	1.110.-
12.	Mikes u.8.sz.	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	15,7 m2	118.-
13.	Malomsor 1.sz	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	15,0 m2	112.-
14.	Radó u., 14-16	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	27,3 m2	205.-
15.	Vadas u., 6, 6-10/A, 42,46.sz	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	40,2 m2	1.017.-
		betonjárda bontása, új bet.járda ép.	57,0 m2	
16.	Lovas-Böszörményi (ívszéles.)	földkitem, Z kő útalap	9,0 + 9,0 m3	212.-
17.	Hajnal u. 23.sz	szennyvíz akna lesüllyesztése	1,0 db	40.-
18.	Vénkert u.,3/A, 5/A, 7, 13.sz, Vadas sarok, Nap u.sarok, Vénkert sarok	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	29,5 m2	856.-
		betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	72,6 m2	
	3/A -Vadas-u. sarok	Vízvezető árok építése, 0,5 m3/fm,	40 m3	296.-
		padkarendezés a járda mellett	160 m2	
19.	Fehér u.34.sz	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	34,2 m2.-	257.-
20.	Táncsics u.- Hajnal sarok	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	18,0 m2	157.-
		betonjárda bontása, új bet.járda ép.	2,0 m2	
21.	Kádár u. 4/A,10,12-14, 14/A,16, 16/A-18,20,30, Kádár -Keleti-Szováti sarok	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	99.6 m2	1.773.-
		betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	26,5 m2	
		beton vágása	25,0 m	
		Fagyökér csonkolása	2,0 db	

22.	Bercsényi u.41,43,45,47,51,68,70,72, Bercs. Szováti-Keleti-Rákóczi sarok	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	102,2 m2	2.481.-
		betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	70,1 m2	
		Fakivágás D=70 cm	1,0 db	
		beton vágása	15,0 m	
23.	Túry u.,12,14/B,41, Keleti sarok	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	9,5 m2	1.494.-
		betonjárda bontása, új bet.járda ép.	47,8 m2	
24.	Keleti u. 8,12,20/B, 20/B-20/A	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	29,1 m2	
25.	Dunazug 2/B, 4-6 sz.	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	26,2 m2	
		beton vágása	5,0 m	
26.-	Papp I. u., 1, 1/A, 2-2/A, 7-9,23, 26	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	25,1 m2	1.091.-
		betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	78,4 m2	
27.	Szováti u. 15,25/A,33/B,36-38, Wekerle sarok, Peron	betonjárda felújítása 6 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	21,0 m2	940.-
		betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	62,7 m2	
		betonjárda bontása, új bet.járda ép.	5,0 m2	
		kétsoros acélkorlát festése	15,0m	
28.	Petőfi u.7,12,20, 26-28.sz	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	79,8 m2	911.-
		betonjárda bontása, új bet.járda ép.	11,0 m2	
29.	Wekerle u.,16,18,28, átvezetés, Tokay sarok	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	52,5 m2	508.-
30.	Seres u., 7,10,12,18,20,	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	74,0 m2	1.617.-
		betonjárda felújítása 3 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	11,3 m2	
		betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	51,3 m2	
		padkarendezés	12,0 m	
31.	Tokay u. 12/A, 12/B,15	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	13,5 m2	128.-
32.	Galgóczy sor-Tokay sarok	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	26,0 m2	1.257.-
		betonjárda bontása, új bet.járda ép.	73,6 m2	
33.	Földvár u. 47.sz	betonjárda felújítása 4 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	15,0 m2	127.-

33.	Rácz F-Kiss P. sarok	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	10,0 m2	95.-
34.	Dobó u.,26-28, 35-37.sz.	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	93,4 m2	909.-
35.	Déryné u.,3/A, 20/A-22, 24, 28.sz.	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	51,2 m2	711.-
		betonjárda bontása, új bet.járda ép.	14,2 m2	
		bet.bont+ új alap	0,6 + 0,6 m3	
36.	Déli sor- Keleti u. sarok	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	33,1 m2	321.-
37.-	Csontos u., 5-7, 15, Ádám sarok	betonjárda felújítása 4 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	40,0 m2	490.-
		betonjárda bontása, új bet.járda ép.	10,0 m2	
38.-	Bor J. u., 27-29.sz.+ sárrázó,	betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	16,8 m2	166,-
		útalap építése	75,0 m2	454.-
39.-	Haladás u.17.sz.	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	9,0 m2	123.-
40.-	Gorkij u.11, 11/A,15,17,19/A,21- 23, Szabadság sarok	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	23,1 m2	664.-
		betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	34,3 m2	
		beton vágása	3,0 m	
	18-20 sz előtt	padka építés Z-kőből	20,0 m2	107.-
41.-	Szabadság u.29.sz	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	2,5 m2	34.-
42.	Alkotás- Veres P-né sarok	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	2,5 m2	34.-
43.-	Hőforrás u. (Alkotás u- Gorkij között páros oldalon)	betonjárda bontása!		7.469.-
		Elszállítása	34,5 m3	
		földkiterm+ elszáll.	36,8 m3	
		kavicsagyazat	27, 6 m3	
		Ckt	23,0 m3	
		kerti szegély	460,0 m	
		térkö burkolat	230,0 m2	
44.	(Alkotás u- Gorkij köz.)	fagyökérzet csonk.	8,0 db	102.-
45.	Mikszáth K. u (leállósáv felúj)	útalap jav., tereprend	200,0 m2	197.-
46.	Dobó, Alkotás, Gorkij	padka rend. 10 cm. vtg.	600.0 m2	610.-
47.	Nyugati sor 44,58, bordángát sarok, 104-Fertő u.között	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	31,0 m2	2.821.-
		humusz lesz. Elszáll.	40,0 m3	
		töltés építése	18,0 m3	
		új betonjárda építése	134,0 m2	
		fakivágás	3,0 db	
48.	Hajdú u.-Törökdomb sarok	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	15,5 m2	232.-
		támfal javítása	1,0 db	

49.-	Sólyom u. 4, 7, 10 sz.	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	10,4 m2	239.-
		betonjárda felújítása 4 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	11,4 m2	
50.	Erzsébet u.3.sz-Semmelweis 3. sz	betonjárda felújítása 4 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	64,2 m2	1.835.-
		betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	14,7 m2	
		beton vágása	15,0 m	
		padka folyóka ép.	65,0m	
51.	Zrinyi u. 32,34, 36. sz.	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	30,0 m2	411.-
52.	Dózsa Gy u.,19-21 Autószalon	aszf., beton vágása	112,0 m	2.502.-
		aszf. burk. bont.	60,0 m2	
		beton folyóka ép.	56,0 m	
		5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	102,0 m2	
53.-	Nádudvari u. - Hamvas sarok, (utasváró)	tervezés	1,0 db	64.-
		építési munka (áteresz ép., töltés ép. Betonfelület készítése.)	1,0 db	408.-
		Basic 3 hátf. Utasváró+ telepítése.	1,0 db	1.212.-
54.	Nádudvari u- Rózsabokorral szemben (utasváró)	tervezés	1,0 db	64.-
		építési munka (áteresz ép., töltés ép. Betonfelület készítése.)	1,0 db	408.-
		Basic 3 hátf. Utasváró+ telepítése.	1,0 db	1.212.-
55.	Dózsa Gy u. (Hamvas u- Nyugati sor között)	betonjárda bontása, új bet.járda ép.	26,0 m2	1.092.-
		betonjárda felújítása 5 cm vtg. AC-4 jelű aszf.	50,0 m2	
		Matáv iker aknák szintbeemelése	4,0 db	